

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจ่าย พลพิชัย ถึง บ้านนางดา ศิริรัตน์ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปรือ อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๓ หน้า
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๓ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๓ หน้า
 - ๕.๔ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ จำนวน ๒ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางอริศรา ทวีทรัพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางพัชรี จินศรีคง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายอุเทน โชติพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.กะเปียด กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.

ป/ร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจ่าย พลพิชัย ถึง บ้านนางตา ศิริรัตน์ หมู่ที่ 5
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.ห้วยปรือ
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง
 สถานที่ตั้ง ม.5 ตำบลห้วยปรือ อำเภอดงขาง จ.นครราชสีมา
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 30 มกราคม 2561

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	336,502.50	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	339,502.50	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	339,000.00	
	(สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นางอริศรา ทวีทรัพย์) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นางพัชร จินศรีคง) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นายอุเทน โชติพงศ์) นายช่างโยธาอาวุโส อบต.กะเบียด

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(จ.ส.ต.นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

16 ก.พ. 2561

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ราคากลางค่าก่อสร้าง ถนน คสล.

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางาย พหลวิทย ถึง บ้านนางดา ศิริรัตน์ หมู่ที่ 5

ม.5 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 30 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ชนทั้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-
		1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ชนทั้ง)	L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-
2	งานดิน	2.1 งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	560.00	1.73	968.80	1.4019	2.43	1,358.16
		2.2 งานตัดดินคันทาง							
		2.2(1) งานดินตัด	ลบ.ม.	-	26.63	-	1.4019	37.33	-
		2.2(2) งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
		2.3 งานดินถมคันทาง							
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุคัดเลือก	2.3(1) งานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	183.08	-	1.4019	256.67	-
		2.3(2) งานทรายถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
		3.1 ชั้นรองพื้นทาง							
	3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	183.08	-	-	1.4019	256.67	-
	3.1(2) งานหินลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	15.750	477.11	7,514.48	1.4019	668.86	10,534.55	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
3	3.2 วัดตรวจสอบพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทราเวอร์สปรับเกลียวเรียบ	ลบ.ม.	28.000	384.00	10,752.00	1.4019	538.33	15,073.23	
	งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
4	4.1(1) งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	373.61	209,223.8	1.4019	523.77	293,310.85	
	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	4.00	237.68	950.72	1.4019	333.20	1,332.81	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	52.00	146.60	7,623.37	1.4019	205.52	10,687.21	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	51.23	-	1.4019	71.82	-	
5	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.60 M. CLASS 3	เมตร	-	1,102.81	-	1.4019	1,546.03	-	
	5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	1,821.13	-	1.4019	2,553.04	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	2,471.61	-	1.4019	3,464.94	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2 งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	32,776.18	-	1.4019	45,948.92	-	
	5.2(1.2) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานคาดคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ	ตร.ม.	-	325.13	-	1.4019	455.81	-	
	5.3(2) งานเรียงหินขนาดหน้าป้องกันการกัดเซาะ	ตร.ม.	-	471.70	-	1.4019	661.28	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
6	5.4 งานวางระบายน้ำ คสล.					1.4019			
	5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	562.08	-	1.4019	787.99	-	
	5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,158.12	-	1.4019	3,025.46	-	
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	เที่ยว	2.00	1,500.00	3,000.00	1.4019	2,102.85	4,205.70	

① งานทาง

② งานสะพานและท่อเหลี่ยม

=	336,502.50
=	