

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเคียง ภัคดี – บ้านนายธรรมบุญ อินทร์ชู หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยปรือ อำเภอดงยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๙๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๙๐,๖๒๖.๙๑ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไสหรั้	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านายประเคียง ถักดี-บ้านนายธรรมบุญ อินทร์ ช.ห้วยปรือ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรจำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปรือ กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอบต.ห้วยปรือ ที่ 22/2568 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	630.00	1.83	1,152.90	1.4054	2.57	1,620.29
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.50	569.25	17,931.38	1.4054	800.02	25,200.76
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	630.00	403.37	254,123.10	1.4054	566.90	357,144.60
10	Expansion Joint	ม.	12.00	145.54	1,746.48	1.4054	204.54	2,454.50
11	Contraction Joint	ม.	48.00	62.36	2,993.28	1.4054	87.64	4,206.76
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	525.16	-	1.4054	738.06	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-
					277,947.14	รวม		390,626.91
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นหกกร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์-)					ปรับยอด		390,626.91	

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	277,947.14
=	1.4054

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวนันทภร จริญญาศักดิ์โยธิน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลียง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)