

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายจากสวนปาล์มนางฉวีวรรณ ศฤงคาร - บ้านนายบันเทิง สัมเกลี้ยง (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปรือ อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๙,๑๙๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๑๕ เซนติเมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ระหว่าง กม. ๐+๔๐๐ - กม. ๐+๕๖๘ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร มีไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐-๐.๕๐ เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร) ระยะทางยาว ๑๖๘ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ แบบแปลนเลขที่ ๓๘/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๒,๐๑๒,๑๕ บาท
(ห้าแสนสองพันสิบสองบาทสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธรรมรงค์ อุปลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเขาพระ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายณเดชน์ คงศักดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลกะทูน	กรรมการ
๗.๓ นายมานิตย์ ราชธานี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ห้วยปรือ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางสายจากสวนปาล์มนางฉวีวรรณ ศฤงคาร - บ้านนายบันเทิง สัมเกลี้ยง กม.๐+๔๐๐ - กม.๐+๕๖๘ (ตอนที่ ๔) ผิวทางกว้าง ๔ ม.

ระยะทางยาว ๑๖๘ ม.(หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตร.ม.)ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐ -๐.๕๐ ม.(หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า๒๕.๒๐ลบ.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปริก อำเภอดงยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ **๓๗/๒๕๖๓**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคา
๑	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่(หินคลุก)หนา ๑๐ ซม.	ตร.ม.	๖๗๒.๐๐	๑๓.๘๙	๙,๓๓๔.๐๘	๑.๓๙๘๔	๑๙.๔๒	๑๓,๐๕๒.๗๘
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.	๓๓.๖๐	๗๔๙.๑๗	๒๕,๑๗๒.๑๑	๑.๓๙๘๔	๑,๐๔๗.๖๔	๓๕,๒๐๐.๖๘
๓	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๖๗๒.๐๐	๔๖๐.๒๔	๓๐๙,๒๘๑.๒๘	๑.๓๙๘๔	๖๔๓.๖๐	๔๓๒,๔๙๘.๙๔
๔	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	๘.๐๐	๑๓.๑๓	๑๐๕.๐๔	๑.๓๙๘๔	๑๘.๓๖	๑๔๖.๘๙
๕	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	๑๒๘.๐๐	๒๑.๘๒	๒,๗๙๒.๙๖	๑.๓๙๘๔	๓๐.๕๑	๓,๙๐๕.๖๘
๖	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(หินคลุก)หนา ๑๕ ซม.	ลบ.ม.	๒๕.๒๐	๔๘๘.๒๙	๑๒,๓๐๔.๙๑	๑.๓๙๘๔	๖๘๒.๘๒	๑๗,๒๐๗.๑๘
TOTAL					๓๕๘,๙๙๐.๓๘		TOTAL	๕๐๒,๐๑๒.๑๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเขาพระ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณเดชน์ คงศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลกะทูน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายมานิตย์ ราชธานี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธางค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก