

ข้อมูลประกอบภาระประมาณราคา

1. ข้อมูลสภาวะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย	30.50	บาท
อยู่ในพื้นที่	ฝนตกชุก 1	

2. ข้อมูลทั่วไป

2.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
2.2 ชื่อสายทาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากช่อง ถึง บ้านนางประทีป ชูชาติ
2.3 สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาสัญญา หมู่ที่ 5
2.4 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	24 พฤศจิกายน 2557
2.5 เลขที่แบบ	32/2557

3. ข้อมูลเกี่ยวกับถนน

3.1 โครงสร้างถนน

3.1.1 กว้าง	=	4.00 ม.	โหลตทางข้างละ	0.3
3.1.2 หนา	=	0.15 ม.		
3.1.3 ยาว	=	██████████ ม.		

3.2 เหล็กเสริม

3.2.1 ชนิดเหล็กเสริมคอนกรีต	=	Wire mesh
3.2.2 ขนาด Ø เหล็กเสริมคอนกรีต	=	4.00 มม.
3.2.3 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามขวาง	=	0.20 ม.
3.2.4 ระยะห่าง(Spacing) เหล็กตะแกรงตามยาว	=	0.20 ม.

3.3 รอยต่อคอนกรีต

3.3.1 รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

ไม่มี

- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	3.75 ซม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Tie bar)	=	0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Tie bar (เหล็กข้ออ้อย)	=	16.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of tie bar)	=	0.50 ม.

3.3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด(Expansion Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00 ซม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	3.75 ซม.
- ระยะรอยต่อเพื่อการขยายตัว	=	50.00 ม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	=	0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	=	19.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	=	0.50 ม.

3.3.3 รอยต่อเพื่อการหดตัว(Contraction Joint)

- ความกว้างของรอยต่อ	=	1.00 มม.
- ความลึกของรอยต่อ	=	3.75 มม.

- ระยะรอยต่อเพื่อการหดตัว	= 10.00 ม.
- ความยาวเหล็กต่อท่อน(Dowel bar)	= 0.50 ม.
- ขนาดเหล็กเสริม Dowel bar (เหล็กเส้นกลม)	= 15.00 มม.
- ระยะห่าง(Spacing of dowel bar)	= 0.50 ม.

3.4 ท่อระบายน้ำ

3.4.1 Ø 0.40 x 1.00 ม.	= - ท่อน
3.4.2 Ø 0.60 x 1.00 ม.	= ท่อน
3.4.3 Ø 0.80 x 1.00 ม.	= - ท่อน

4. ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลที่ใช้ของพาณิชย์จังหวัด ณ วันที่ : 31 ตุลาคม 2557


4.1 ทราย	ทรายถม	= 100 บาท/ลบ.ม.
4.1.1 ราคาวัสดุที่แหล่ง :	ทรายหายาบ	= 200.00 บาท/ลบ.ม.
4.1.2 ชื่อแหล่ง :	(ท่าทรายนาเขลียง อำเภอนาหวาง)	ค่าชุด+ขน 32.95
4.1.3 ที่ตั้ง	ต.นาเขลียง อ.หวาง จ.นครศรีธรรมราช	
4.1.4 ระยะขนส่งถึงที่ก่อสร้างประมาณ 11.00 กม. ค่าขนส่ง		= 33.76 บาท/ลบ.ม.(ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ)
4.2 หินย่อย		
4.2.1 ราคาวัสดุที่แหล่ง :		= 327.14 บาท/ตัน
4.2.2 ชื่อแหล่ง :	โรงโม่ บริษัท ผาทอง จำกัด	
4.2.3 ที่ตั้ง	อ.ทุ่งสง	
4.2.4 ระยะขนส่งถึงที่ก่อสร้างประมาณ 79.00 กม. ค่าขนส่ง		= 153.41 บาท/ลบ.ม.(ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อพ่วง)
4.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		= 2,831.78 บาท/ตัน(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
4.4 เหล็ก		
4.4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต		
- Wire mesh dia 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.#		= 29.00 บาท/ตร.ม.(ราคาจาก กทม.)
4.4.2 เหล็กเสริมรอยต่อตามยาว Longitudinal Joint (Tie bar)		
- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.		= บาท/ตัน(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
4.4.3 เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อการขยายตัว Expansion Joint(Dowel bar)		
- เหล็กเส้นกลม dia 19 มม.		= 25,233.64 บาท/ตัน(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
4.4.4 เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อการหดตัว Contraction Joint(Dowel bar)		
- เหล็กเส้นกลม dia 15 มม.		= 23,551.40 บาท/ตัน(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
4.4.5 ลวดผูกเหล็ก		= 48.60 บาท/กก.(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
4.5 ท่อระบายน้ำคอนกรีต		
- Ø 0.40 x 1.00 ม.		= บาท/ท่อน(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
- Ø 0.60 x 1.00 ม.		= บาท/ท่อน(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
- Ø 0.80 x 1.00 ม.		= บาท/ท่อน(ราคาพาณิชย์จังหวัด)

5. ค่าแรงงาน

5.1 ทรายปรับระดับ	= บาท/ลบ.ม.
-------------------	-------------

ใบแจ้งการขึ้นดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง : 214.95 บาท/ต้น

ชื่อแหล่ง :  อ. ห้วย

ที่ตั้ง : อ. ห้วย

ระยะทางจากที่ดินที่ก่อสร้างประมาณ 79.00 กม. ค่าขนส่ง = 153.41 บาท/ลิตร

ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ลิตร/เที่ยว

รวมค่าขึ้นดอกเบี้ยพร้อมค่าขนส่ง = 368.36 บาท/ลิตร

จำนวน 16.02 ลิตร