

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายจวง ศฤงคาร หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปียด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ อำเภอนาง จังหวัณนครศรีธรรมราช, เลขที่แบบ 25/2557/

เนื่องจา ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 217.00 ม. (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,085.00 ตร.ม, คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่							
	- งานเกรดเกลี่ยถนนเรียบ	ตร.ม.	1,215.20	1.48	1,798.50	1.3574	2.01	2,441.28
2	งานผิวจราจร							
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	54.25	230.64	12,512.38	1.3574	313.07	16,984.31
	- งานชั้นพื้นทางผิว คสล.(รวมแบบหล่อ	ตร.ม.	1,085.00	339.06	367,879.31	1.3574	460.24	499,359.38
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม							299,360.45
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	ม.	217.00	76.63	16,628.71	1.3574	104.02	22,571.81
	- EXPANSION JOINT/เมตร	ม.	20.00	89.36	1,787.20	1.3574	121.30	2,425.95
	- CONTRUCTION JOINT/เมตร	ม.	85.00	73.43	6,241.55	1.3574	99.67	8,472.28
4	งานไหล่ทางหินคลุก							
	- หินคลุก	ลบ.ม.	19.53	364.49	7,118.49	1.3574	494.76	9,662.64
5	งานท่อลอดกลม คสล.							
	- ขนาด Dia. 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)	ท่อน	7.00	1,598.57	11,189.99	1.3574	2,169.90	15,189.29
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
TOTAL(รวม)								580,106.93
- คิดเป็นเงินประมาณ								580,000.00
- ตัวอักษร								(-ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

ขนาดเนื้อที่ถนน จำนวน 1,085 ตร.ม. เฉลี่ย 534.56 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติ ฐุพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญพริษฐ์ เหลืองอุ่มพล)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณเดชน์ คงศักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำราญ เชาว์รัตน์)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

แบบ ปจ.4

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนายจวง ศฤงคาร หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปียด

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร, ระยะทาง 217.00 เมตร, หนา 0.15 เมตร, ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,085 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากกา หมู่ที่ 3,

เลขที่แบบ 25/2557

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับพื้นที่ เกรดเกลี่ย	ตร.ม.	1,085	1.48	1,605.80	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	54.25	230.64	12,512.22	
3	งานผิวทางคอนกรีต(รวมแบบหล่อ)	ลบ.ม.	162.75	2,304.94	375,128.99	
4	Longitudinal Joint	ม.	217.00	76.63	16,628.71	
5	Expansion Joint	ม.	20.00	89.36	1,787.20	
6	Contraction Joint	ม.	85.00	73.43	6,241.55	
7	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	19.53	364.49	7,118.49	
8	งานดินถมรองไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
10	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	7.00	1,598.57	11,189.99	
11	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
รวม					432,212.95	