

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนนชายคลอง ถนนสายท้ายทุ่งห้วยปรึก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยปรึก อำเภอดงยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรึก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๗๑,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยปรึกกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๗๐,๔๐๔.๖๗ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่น สี่ร้อยสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไสหรั	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์พิพัฒน์ สัมเกลี้ยง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนนชายคลอง-ถนนสายท้ายทุ่งห้วยปรึก หมู่ที่ 1 ต.ห้วยปรึก อ.ฉวาง จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 735 ตารางเมตร
 ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรจำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปรึก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอบต.ห้วยปรึก ที่ 20/2568 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	840.00	1.83	1,537.20	1.4054	2.57	2,160.38
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.75	569.25	20,919.94	1.4054	800.02	29,400.88
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	735.00	402.32	295,705.20	1.4054	565.42	415,584.09
10	Expansion Joint	ม.	14.00	145.32	2,034.48	1.4054	204.23	2,859.26
11	Contraction Joint	ม.	56.00	62.27	3,487.12	1.4054	87.51	4,900.80
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	21.00	525.16	11,028.36	1.4054	738.06	15,499.26
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-			-	-
					334,712.30	รวม		470,404.67
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์-) ปรึบยอด								470,404.67

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 334,712.30
 = 1.4054

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
 (นางสาวนันทภักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน)

(ลงชื่อ)

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์พิพัฒน์ สัมเกลี้ยง)

กรรมการ