

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้ต่อเนื่องจากบ้านนายสวนนท์ บุญรัตน์ - สวนทุเรียน
นางอนงค์ บุณยะพิทักษ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยปรือ อำเภอดงยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยปรือกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๘,๙๘๕.๒๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

จำนวน ๑ หน้า

๖.๒

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเอกชัย รักษาทิพย์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไสหรี	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยไฮดรอจากบ้านนายสนนท บุญรัตน์-สวนทุเรียนนางอนงค์ บุระพิทักษ์ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยปรือ อ.ฉวาง จ.นครศรี
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรจำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปรือ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอบต.ห้วยปรือ ที่ 21/2568 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับแก้คันทางเดิม	ตร.ม.	897.00	1.83	1,641.51	1.4054	2.57	2,306.98
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	569.25	22,200.75	1.4054	800.02	31,200.93
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	780.00	401.53	313,193.40	1.4054	564.31	440,162.00
10	Expansion Joint	ม.	12.00	144.80	1,737.60	1.4054	203.50	2,442.02
11	Contraction Joint	ม.	64.00	62.29	3,986.56	1.4054	87.54	5,602.71
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	23.40	525.16	12,288.74	1.4054	738.06	17,270.60
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-			-	-
					355,048.56	รวม		498,985.24
ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมผืนผ้าแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยม) ปรับยอด								498,985.24

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

$$= \frac{355,048.56}{1.4054}$$

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

กรรมการ