

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท งานก่อสร้างกำแพงกันดิน
- ☐ เจ้าของอาคาร
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปรือ อำเภอดงขาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- ☐ แบบเลขที่ 8/2558 รายการเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,180,589	1.2696	4,038,076	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,038,076	
	คิดเป็นเงินประมาณ สี่ล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน			4,038,000	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมรงค์ อุดม)

วันที่ 03 ก.พ. 2559

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณเดชน์ ดงศักดิ์)

วันที่ 03 ก.พ. 2559

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภณัฐวิทย์ ขาวข่อง)

วันที่ 03 ก.พ. 2559

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ม.5.xls

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ระยะทาง 180 เมตร

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปรือ อำเภอจาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<u>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</u>								
	1.1 ขุดดิน	360	ลบ.ม.	-	-	99	35,640	35,640	
	1.2 เสาค้ำ คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.40 X 0.40 ม. ยาว 10 ม.	73	ต้น	9,138.9	667,140	1,114.3	81,344	748,484	
	- สกัดหัวเสาค้ำ	73	ต้น	-	-	400	29,200	29,200	
	1.3 ทรายราดน้ำอัดแน่น	20	ลบ.ม.	651.87	13,037	99	1,980	15,017	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	51	ลบ.ม.	1,839.94	93,837	498	25,398	119,235	
	1.6 แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	208	ตร.ม.	532.71	110,804	-	-	110,804	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	208	ตร.ม.	-	-	133	27,664	27,664	
	- ไม้กระดาน	78	ลบ.ฟ.	532.71	41,551	133	10,374	51,925	
	- เสาค้ำ	73	ต้น	-	-	-	-	-	
	- ตะปู	4	ลัง	616.82	2,467	-	-	2,467	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	410	กก.	20.63	8,458	4.10	1,681	10,139	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	360	กก.	19.66	7,078	4.10	1,476	8,554	
	- เหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	1,080	กก.	17.63	19,040	3.30	3,564	22,604	
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก SD 50 Dia 25 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	

แบบ ปจ.4

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ม.5.xls