

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

☐ ประเภท งานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527

☐ เจ้าของอาคาร

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปรือ อำเภอดงขาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

☐ แบบเลขที่ 8/2558

รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน	489,286	1.2509	612,048	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			612,048	
	คิดเป็นเงินประมาณ หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน			612,000	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมพร อ.ปลา)

วันที่ 03 ก.พ. 2559

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณเดชน์ สดกักดี)

วันที่ 03 ก.พ. 2559

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภากร วิทย์ทอง)

วันที่ 03 ก.พ. 2559

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร กว้าง 10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปรือ อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		391,095		98,191	489,286	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				391,095		98,191	489,286	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร กว้าง 10 เมตร

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยปรือ อำเภอจาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดิน	52	ลบ.ม.	-	-	20.17	1,049	1,049	
	1.2 เสาค้ำ คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.40 X 0.40 ม. ยาว 10 ม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- สกัดหัวเสาค้ำ	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	1.3 ทรายราดน้ำอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.5 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.	88	ลบ.ม.	1,839.94	161,915	498	43,824	205,739	
	1.6 แบบหล่อคอนกรีต คิด 80 %	101	ตร.ม.	532.71	53,804	-	-	53,804	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	101	ตร.ม.	-	-	133	13,433	13,433	
	- ไม้แคว	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- เสาค้ำ	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- ตะปู	40	กก.	51.40	2,056	-	-	2,056	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	45	กก.	20.63	928	4.10	185	1,113	
	- เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	4,662	กก.	17.63	82,191	3.30	15,385	97,576	
	- เหล็ก SD 40 Dia 16 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก SD 50 Dia 25 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.5.xls