

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยปากกา ถนนสายสวนป่าลุ่มนางฉวีวรรณ ศตงคาร
หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยปรือ อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียว ขนาดกว้าง
๒.๔๐ X ๑.๖๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ฉบับ

๖.๒ แบบราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ฉบับ

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอริศรา ทวีทรัพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอุเทน โชติพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

๗.๓ นายพลปิยะ เพ็ชรเอี่ยม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ้วยปากกา ถนนสายสวนป่าลุ่มนางฉวีวรรณ ศาลากลาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง
 สถานที่ตั้ง ม.3 ต.ห้วยปรือ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 12 มกราคม 2566

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	251,147.33	1.2782	321,016.52	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			321,016.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			321,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางอริศรา ทวีทรัพย์) หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายอุเทน โชติพงศ์) นายช่างโยธาอาวุโส

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายพลปิยะ เพ็ชรเอี่ยม) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(จ.ส.ต.นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

24 ม.ค. 66

ราคากลางค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ห้วยปากกา ถนนสายสวนป่าสันนางจิวรรณ ต.ทุ่งคาร

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ รายการเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด(ด้วยเครื่องจักร)	160.00	ลบ.ม.			23.18	3,709	3,708.80	
2	งานดินชุดด้วยแรงคน(BOTTOM BEAM)	7.00	ลบ.ม.	0	-	148.00	1,036	1,036.00	
3	งานรื้อท่อ คสล.เดิมขนเก็บ	7.00	เมตร	0	-	94.33	660	660.31	
4	งานคอนกรีตหยาบ	1.80	ลบ.ม.	2228	4,010	398.00	716	4,726.80	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	25.15	ลบ.ม.	2509	63,101	498.00	12,525	75,626.05	
6	งานไม้แบบ	108.00	ตร.ม.	0	-	154.00	16,632	16,632.00	
	- งานไม้แบบใช้50%	54.00	ลบ.ฟ.	703	37,962	-	-	37,962.00	
7	งานเหล็กเสริม								
	- RB6	12.300	กก.	28.92	356	4.10	50	406.15	
	- RB9	171.35	กก.	26.51	4,542	4.10	703	5,245.02	
	- DB12	1,984.00	กก.	24.65	48,906	3.30	6,547	55,452.80	
	- DB16	-	กก.	26.36	-	3.30	-	-	
	- RB 25	53.940	กก.	27.026	1,458	3.30	178	1,635.78	
	- DB 25	-	กก.	27.36	-	3.30	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	74.00	กก.	69.08	5,112	-	-	5,111.92	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- งานดินถม joint filler	64.00	ลบ.ม.	160.99	10,303	57.28	3,666	13,969.28	
9	ค่าชุดแต่งทางน้ำ	4.00	ชุด	208.33	833	42.00	168	1,001.32	
10	ค่าสูบน้ำ, เบียงทางน้ำ, ดินถมถนนน้ำ	120.00	ลบ.ม.	0	-	23.18	2,782	2,781.60	
11	ค่าซ่อมแซมผิวจราจร หินคลุก	1.00	LS	0	-	4,000.00	4,000	4,000.00	
12	ค่าซ่อมแซมผิวจราจร หินคลุก	80.00	ตร.ม.	76.31	6,105	-	-	6,104.80	
	ค่างานทางเบียง	18.00	เมตร	838.15	15,087	-	-	15,086.70	

รวมราคาเบื้องต้น

251,147.33

บาท