

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย แบนแก้ว
ถึงสวนยางนายบรรจง เจริญกุล (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยปริก อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย แบนแก้ว ถึงสวนยางนายบรรจง เจริญกุล (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยปริก อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกกำหนด เลขที่ ๑๓/๒๕๖๘) วงเงินงบประมาณ ๔๙๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ภายในวงเงิน ๔๙๗,๑๖๔.๖๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์) และผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.

(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ร่าง/พิมพ์.....

ทาน/ตรวจ.....

หัวหน้าส่วน.....

ปลัด อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย แบนแก้ว ถึงสวนยางนายบรรจง เจริญกุล (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยปริก อำเภอดงยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกกำหนด เลขที่ ๑๓/๒๕๖๘)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๙๗,๑๖๔.๖๘ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไสหรั	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์พิพัฒน์ สัมเกลียง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
เลขรับที่ 131
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๑.๑๐ น.

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก โทร.๐๙๕-๕๒๐๔๓๘

ที่ นศ ๘๒๓๐๒/๒๓๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย แบนแก้ว ถึงสวนยางนายบรรจง เจริญกุล (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยปริก อำเภอดงจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

๒. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ที่ ๘๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย แบนแก้ว ถึงสวนยางนายบรรจง เจริญกุล (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยปริก อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.๑.๑ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ภายใน ๑๕ วันทำการ

๑.๑.๒ นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี

๑.๑.๓ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายกที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคายกที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจ ในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคากลางผู้เสนอราคายกนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย แปนแก้ว ถึงสวนยางนายบรรจง เจริญกุล (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยปริก อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีมติกำหนดราคากลางในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เป็นเงินจำนวน ๔๙๗,๑๖๔.๖๘ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์-)

๓. ข้อยกกฎหมาย

- ๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย แปนแก้ว ถึงสวนยางนายบรรจง เจริญกุล (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยปริก อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอรายงานผลการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย แปนแก้ว ถึงสวนยางนายบรรจง เจริญกุล (ตอนที่ ๑) หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยปริก อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป (ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามอนุมัติราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติรี ชูพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(/) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

จ.ส.ต.

(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย เป็นแกว้ ถึงสวนยางนาบรจง เจริญกุล (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 7 ต.ห้วยปรือ อ.ฉวาง จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร
 ไม่มีไหล่ทาง งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดศก. 1.00x1.00 เมตร 8 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปรือ กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ห้วยปรือ ที่ 80/68 ลงวันที่ 11 มี.ค.68 ราคาน้ำมัน 33.00-33.95

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	735.00	1.83	1,345.05	1.4054	2.57	1,890.33
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.75	569.25	20,919.94	1.4054	800.02	29,400.88
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	735.00	402.32	295,705.20	1.4054	565.42	415,584.09
10	Expansion Joint	ม.	14.00	145.32	2,034.48	1.4054	204.23	2,859.26
11	Contraction Joint	ม.	56.00	62.27	3,487.12	1.4054	87.51	4,900.80
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	525.16	-	1.4054	738.06	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	3,782.67	30,261.36	1.4054	5,316.16	42,529.32
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-			-	-
					353,753.15	รวม		497,164.68
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบแปดสตางค์-) ปรับยอด								497,164.68

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 353,753.15

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง)