



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านคลองสาย ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปริก

อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเส อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านคลองสาย ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเส อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ถมหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๓๔๐.๐๐ ลบ.ม. (บดทับเรียบแน่น) งานฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริกกำหนดนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ภายในวงเงิน ๔๘๓,๖๘๓.๐๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสามบาทสามสตางค์) และผู้บริหารท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.

(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านคลองสาย ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปรือ อำเภอนาวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเส อำเภอลำพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๗๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ถมหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุก ๓๔๐.๐๐ ลบ.ม. (บดทับเรียบแน่น) งานฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๖,๖๔๖.๘๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไสยห์	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
เลขที่ ๑๙๖
วันที่ ๖ พค ๒๕๖๘
เวลา ๑๔.๓๑ น.

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก โทร.๐๙๕-๕๒๐๕๓๘

ที่ นศ.๘๒๓๐๒/ ๕๒๒

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านคลองสาย
ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปริก อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเส
อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

๒. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ที่ ๑๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านคลองสาย ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปริกอำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบล คลองเส อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.๑.๑ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ภายใน ๑๕ วันทำ การ

๑.๑.๔ นำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกาศสอบราคา หรือ เอกสาร ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการ จัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี

๑.๑.๕ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาย่อยที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้ เสนอราคาย่อยที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง หรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ โดยเร็ว การแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอำนาจ ในการที่จะพิจารณารับหรือไม่ รับราคากลางผู้เสนอราคาย่อยนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกบ้านคลองสาย ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปริก อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเส อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช

/ได้ดำเนิน...

ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีมติกำหนดราคากลางในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ เป็นเงินจำนวน ๔๗๖,๖๔๖.๘๕ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)

๓. ข้อกฎหมาย

- ๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐
- ๓.๓ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านคลองสายซอย ๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปรืออำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเสา อำเภอถ้าพรรณา จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางขอรายงานผลการคำนวณราคากลาง มาเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป (ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามอนุมัติราคากลาง ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง)

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ^{-๓-} เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติรี ชูพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(/) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

จ.ส.ต.

(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคลองสาย ซอย 6 หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 7 คลองเส ต.ห้วยปรือ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 850 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตรถมหินคลุกหนา 0.10 เมตร ปริมาณ 340 ลบ.ม. (บดทับเรียบแน่น) งานฝังท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตร ชั้น 3 จำนวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปรือ กำหนด)

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอบต.ห้วยปรือ ที่ 119/2568 ลว. 9 เม.ย.68 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,400.00	1.83	6,222.00	1.4054	2.57	8,744.40
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก,บดทับเรียบแน่น)	ลบ.ม.	340.00	898.11	305,357.40	1.4054	1,262.20	429,149.29
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.4054	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	1.4054	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	1.4054	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	1.4054	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	525.16	-	1.4054	738.06	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	3,939.21	27,574.47	1.4054	5,536.17	38,753.16
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-
					339,153.87	รวม		476,646.85
ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์-) ปรับยอด								476,646.85

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

339,153.87

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง)