

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายปริญญา สมบัติ หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ต.บ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,412.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปริก เลขที่ 12/2560

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายงาม ตำบลห้วยปริก อำเภอดงยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	555,408.52	1.4019	778,627.20	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			781,627.20	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			781,000.00	
	ตัวอักษร(-เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชาติรี ชูจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววาสนา พิบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมรงค์ อุปลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายปริญญ์ สมบัติ หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ต.บ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,412.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปริก เลขที่ 12/2560

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายงาม ตำบลห้วยปริก อำเภอดงยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดรอบตัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,623.80	11.06	17,959.23	1.4019	15.51	25,177.04
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	70.60	314.50	22,203.70	1.4019	440.90	31,127.37
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,412.00	339.96	480,021.99	1.4019	476.59	672,942.83
4	Expansion Joint (RB ϕ 19 มม.)	ม.	28.00	103.97	2,911.09	1.4019	145.75	4,081.06
5	Contraction Joint (RB ϕ 15 มม.)	ม.	112.00	72.44	8,113.39	1.4019	101.56	11,374.16
6	Longitudinal Joint (DB ϕ 16 มม.)	ม.			-		-	-
7	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	31.77	504.27	16,020.66	1.4019	706.94	22,459.36
8	งานท่อระบายน้ำขนาด dia 0.60 x 1.00 ม.	ม.	6.00	1,363.08	8,178.46	1.4019	1,910.90	11,465.39
	รวมค่างานต้นทุน				555,408.52	1.4019		778,627.20
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							778,627.20
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน							778,000.00

ตัวอักษร (-) จัดแสดงให้เห็นแปลนภาพถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชาติรี ชูพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววาสนา พิบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมรงค์ อุปอ)

ผู้อำนวยการกองช่าง