

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายจากทางหลวงสาย ๔๒๒๔ ถึงบ้านนายอุดมศักดิ์ เกตุวิจิต (ห้วยทางเสือผ่าน) หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยปรือ อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่องเดียว ขนาดกว้าง ๒.๔๐ x ๑.๖๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ความแนบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ฉบับ
 - ๖.๒ แบบราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ฉบับ
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาววาสนา พิบูลย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน โชติพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางพัชรี จินศรีคง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายจากทางหลวงสาย 4224 ถึงบ้านนายอุดมศักดิ์ เกตุวิจิต(ห้วยทางเสือผ่าน)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง
 สถานที่ตั้ง ม.2 ต.ห้วยปรือ อ.ฉวาง จ.นครราชสีมา
 วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	230,273.34	1.2782	294,335.38	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผ่านตกชุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			294,335.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			294,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นางวาสนา พิบูลย์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นายอุเทน โชติพงศ์) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นางพัชร จินตรีง) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(จ.ส.ต.นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

ราคากลางค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายจากทางหลวงสาย4224ถึงบ้านนายอุดมศักดิ์ เกตุวิจิตร(หักเหี่ยวผ่าน)

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด(ด้วยเครื่องจักร)	155.00	ลบ.ม.			19.65	3,046	3,045.75	
2	งานดินชุดด้วยแรงคน(BOTTOM BEAM)	6.00	ลบ.ม.	0	-	148.00	888	888.00	
3	งานรื้อท่อ คสล.เดิมชนกับ	14.00	เมตร	0	-	63.26	886	885.64	
4	งานคอนกรีตหยาบ	1.62	ลบ.ม.	2216	3,590	398.00	645	4,234.68	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	22.63	ลบ.ม.	2508	56,756	498.00	11,270	68,025.78	
6	งานไม้แบบ	98.00	ตร.ม.	0	-	154.00	15,092	15,092.00	
	- งานไม้แบบใช้50%	49.00	ลบ.ฟ.	703.48	34,471	-	-	34,470.52	
7	งานเหล็กเสริม								
	- RB6	12.300	กก.	27.24	335	4.10	50	385.48	
	- RB9	171.35	กก.	26.51	4,542	4.10	703	5,245.02	
	- DB12	1,786.00	กก.	25.71	45,918	3.30	5,894	51,811.86	
	- DB16	-	กก.	26.36	-	3.30	-	-	
	- RB 25	53.940	กก.	26.29	1,418	3.30	178	1,596.08	
	- DB 25	-	กก.	27.36	-	3.30	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- สวดผูกเหล็ก	50.83	กก.	69.06	3,510	-	-	3,510.32	
9	- งานดินถม	64.00	ลบ.ม.	160.99	10,303	57.28	3,666	13,969.28	
	joint filler	4.00	ชุด	208.33	833	42.00	168	1,001.32	
10	ค่าชุดแต่งทางน้ำ	120.00	ลบ.ม.	0	-	23.18	2,782	2,781.60	
11	ค่าสูบน้ำ, เบียงทางน้ำ, ดินถมกันน้ำ	1.00	LS	0	-	4,000.00	4,000	4,000.00	
12	ค่าซ่อมแซมผิวจราจร หินคลุก	80.00	ตร.ม.	65	5,200	-	-	5,200.00	
	ค่างานทางเบียง	18.00	เมตร	785	14,130	-	-	14,130.00	

รวมราคาเบื้องต้น

230,273.34

บาท