

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุ่งห้วยปรึก หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยปรึก อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรึก ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรึกกำหนด ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ปร. ๕ จำนวน ๑ ฉบับ ๖.๒ แบบราคากลาง ปร. ๔ จำนวน ๓ ฉบับ ๖.๓ ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๗.๑ นางสาววาสนา พิบูลย์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ๗.๒ นายอุเทน โชติพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ๗.๓ นางพัชรี จินศิริคง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
--	--

ราคากลางค่าก่อสร้างถนน คสล.

ป/ร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยทุ่งห้วยปรก
 เจ้าของโครงการ สำนักงาน อบต.ห้วยปรก
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง
 สถานที่ตั้ง ม.1 ตำบลห้วยปรก อำเภอฉวาง จ.นครราชสีมา
 วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	499,487.15	Factor F
2	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ผันตกซุก
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	499,487.15	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	499,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
 (นางสาววาสนา พิบูลย์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นายอุเทน โชติพงศ์) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นางพัชรี จินศรีคง) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(จ.ส.ต.นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรก

ราคากลางค่าก่อสร้าง ถนน คสล.

ก่อสร้างถนน คสล. สายขอยทุ่งห้วยปริก
ม.1 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จ.นครราชสีมา

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน 1.1 งานรื้อถอนผิวจราจร คสล.(ชนทั้ง) 1.2 งานรื้อถอนท่อ คสล.(ชนทั้ง)	ตร.ม.	-	186.00	-	1.4019	260.75	-	
		L.S.	-	65.00	-	1.4019	91.12	-	
2	งานดิน 2.1 งานปรับพื้นที่ทางเดิม 2.2 งานตัดดินคันทาง 2.2(1) งานดินตัด 2.2(2) งานตัดหินผุ	ตร.ม.	1,072.00	1.79	1,918.88	1.4019	2.51	2,690.08	
		ลบ.ม.	-	27.80	-	1.4019	38.97	-	
		ลบ.ม.	-	32.74	-	1.4019	45.90	-	
3	งานชั้นรองพื้นทางและวัสดุกัดสึก 3.1 ชั้นรองพื้นทาง 3.1(1) งานลูกรังบดอัดแน่น 3.1(2) งานหินคลุกปรับเกลียว(ไหล่ทาง)	ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
		ลบ.ม.	-		-	1.4019	-	-	
		ลบ.ม.	-	186.16	-	1.4019	260.98	-	
		ลบ.ม.	30.150	433.79	13,078.77	1.4019	608.13	18,335.13	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F _N	ราคาต่อหน่วย XF _N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
4	3.2 วัสดุรองพื้นผิวจราจร คสล.								
	3.2(1) ทราเวอร์ซพิมพ์ปรับแก้เรียบ	ลบ.ม.	40.200	465.11	18,697.42	1.4019	652.04	26,211.92	
	4 งานผิวจราจร								
	4.1 งานผิวจราจร คสล.								
	4.1(1) งานผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	804.00	389.31	313,004.2	1.4019	545.77	438,800.59	
5	4.1(2) EXPANSION JOINT	เมตร	6.00	223.89	1,343.36	1.4019	313.88	1,883.26	
	4.1(3) CONTRACTION JOINT	เมตร	72.00	114.59	8,250.36	1.4019	160.64	11,566.18	
	4.1(4) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	54.60	-	1.4019	76.54	-	
	งานโครงสร้างระบายน้ำ								
	5.1 งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	5.1(1) DIA.0.40 M. CLASS 3	เมตร	-	1,276.61	-	1.4019	1,789.68	-	
	5.1(2) DIA.0.80 M. CLASS 3	เมตร	-	2,485.10	-	1.4019	3,483.86	-	
	5.1(3) DIA.1.00 M. CLASS 3	เมตร	-	3,826.35	-	1.4019	5,364.16	-	
	5.1(4) DIA.1.20 M. CLASS 3	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.2งานโครงสร้างอื่นๆ								
	5.2(1) งานบ่อพัก คสล.								
	5.2(1.1) งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia. 1.00 M.	บ่อ	-	34,615.88	-	1.4019	48,528.01	-	
	5.2(1.2)งานบ่อพักสำหรับท่อ Dia.0.60 M.	บ่อ	-	-	-	1.4019	-	-	
	5.3 งานโครงสร้างป้องกันกัดเซาะ								
	5.3(1) งานดาดคอนกรีตป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	339.48	-	1.4019	475.92	-	
	5.3(2) งานเรียงหินยาแนวป้องกันกัดเซาะ	ตร.ม.	-	-	-	1.3984	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$ (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
	5.4 งานวางระบายน้ำ คสล.					1.4019			
	5.4(1) วางระบายน้ำแบบรางวี(แบบลึก 0.20 ม.)	เมตร	-	597.04	-	1.4019	837.00	-	
	5.4(2) วางระบายน้ำแบบรางยู(แบบลึก 0.80 ม.)	เมตร	-	2,262.34	-	1.4019	3,171.57	-	
①	งานทาง					=		499,487.15	
②	งานสะพานและท่อเหลี่ยม					=			