

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงถนนสายห้วยยางแดงจากบ้านนาวิระ พลพิชัย ถึงบ้านนาบรรจบ เขตไทย หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน : ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,710.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,026.00 ลบ.ม.แน่น

พร้อมบดอัดแน่นและเกรดแต่งลูกระบายน้ำด้วยรถเกรดเดอร์(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,840.00 ตารางเมตร) พร้อมคิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ เลขที่ 12/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๗ 5 S.A. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคาประมาณ
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	6,840.00	10.76	73,598.40	1.3574	14.61	99,902.47
							-	
	งานพื้นที่ทางหินคลุก						-	
	หินคลุก (ผสม + บดทับ)	ลบ.ม.	1,026.00	675.99	693,565.74	1.3574	917.59	941,446.14
							-	
3	งานท่อลอดกลม ก.ส.ล.						-	
	ขนาด Dia 0.80 x 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	12.00	2,435.53	29,226.36	1.3574	3,305.99	39,671.86
	ขนาด Dia 0.60 x 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	48.00	1,687.13	80,982.24	1.3574	2,290.11	109,925.29
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			3,000.00
						TOTAL (รวม)		1,193,945.76
คิดเป็นราคากลาง					1,193,000.00			
ตัวอักษร					(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมรงค์ อุปล่า)

เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอริศรา ชูพงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณเดชน์ คงศักดิ์)

นายช่างโยธา 6 ว