



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายคลอง
(บริเวณบ้านนายปรีชา วงศิลป์) หมู่ที่ ๑
ตำบลห้วยปรือ อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างงานทาง ตามโครงการ
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายคลอง (บริเวณบ้านนายปรีชา วงศิลป์) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยปรือ
อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๓๐
เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๕ ตารางเมตร พร้อมก่อกำแพงกันดิน ยาว ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
ภายในวงเงิน ๕๒,๕๑๘.๘๒ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) และผู้บริหารท้องถิ่น
ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.

(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายคลอง (บริเวณบ้านนายปรีชา วงศิลป์) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยปรือ อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๓๐ เมตร ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐.๗๕ ตารางเมตร พร้อมก่อกำแพงกันดิน ยาว ๒.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๒,๕๑๘.๘๒ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไสหระ	กรรมการ
๗.๓ นายพงษ์พิพัฒน์ สัมเกลี้ยง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายคลอง (บริเวณบ้านนายปรีชา วงศ์ป๋) หมู่ที่ 1 ต.ห้วยปรือ อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนน คสล.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50.75 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปรือ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอบต.ห้วยปรือ ที่ 297/2568 ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม (ชนทั้ง)	ตร.ม.	50.75	113.63	5,766.72	1.4054	159.70	8,104.55
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
4	งานดัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
5	งานดินถมจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	8.00	458.49	3,667.92	1.4054	644.36	5,154.89
7	งานคอนกรีต 240 KSC	ลบ.ม.	0.63	2,680.00	1,688.40	1.4054	3,766.47	2,372.88
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.00	689.25	2,067.75	1.4054	968.67	2,906.02
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	50.75	418.61	21,244.46	1.4054	588.31	29,856.96
10	เหล็กเสริม RB 9 mm.	เส้น	8.00	120.00	960.00	1.4054	168.65	1,349.18
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.00	50.16	50.16	1.4054	70.49	70.49
12	ไม้แบบ	ตร.ม.	3.30	250.00	825.00	1.4054	351.35	1,159.46
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	0.95	525.16	498.90	1.4054	738.06	701.15
14	งานเสาเข็มอัดแรงขนาด 6"x6"x2.5 ม.	ต้น	2.00	300.00	600.00	1.4054	421.62	843.24
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21			-	-	-	-	-	-
					37,369.31		รวม	52,518.82

ตัวอักษร (-ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์-) ปรับยอด

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 37,369.31

= 1.4054

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวนันทภัทร เจริญศักดิ์โยธิน)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอุดมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ สัมเกลี้ยง)