



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก จะดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายใต้ต่อจากบ้านนายอานนท์ บุญรัตน์ ถึง บ้านนางระเบียบ ขวัญเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปริก อำเภอดวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยใช้หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดอัดแน่น พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำด้วยรถเกรดเดอร์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวภายในวงเงิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.

(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

๑.ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายไสต่อเตจากบ้านนายอานนท์ บุญรัตน์ ถึง บ้านนางระเบียบ ขวัญเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปรือ อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยใช้หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดอัดแน่น พร้อมเกรดแต่งระบายน้ำด้วยรถเกรดเดอร์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๒ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๓

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางอริศรา ทวีทรัพย์	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางพัชรี จินศรีคง	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายสิทธิเดช หงษ์ทอง	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ที่ นค ๘๒๓๐๓/

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก ที่ ๒๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามรายชื่อในบันทึกฉบับนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายไฮดอแตจากบ้านนายอานนท์ บุญรัตน์ ถึงบ้านนางระเบียบ ขวัญเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (นน) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดอัดแน่นและเกรดแต่งคุระบายน้ำด้วยรถเกรด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เลขที่ ๑๖/๒๕๖๐ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นสมควรใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในวงเงิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญาจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดในการกำหนดราคากลาง ตามรายการประมาณราคาก่อสร้างที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอริศรา ทวีทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพัชรี จินศรีคง)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิเดช หงษ์ทอง)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

(ลงชื่อ).....

(นายชาติรี ชูพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

/พิจารณาแล้ว...

พิจารณาแล้ว

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.....

(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายสี่ต่อจากบ้านนายอานนท์ บุญรัตน์ ถึง บ้านนางระเบียบ ขวัญเมือง หมู่ที่ 4

ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า

400.00 ลบ.ม.(แน่น) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร พร้อมบดอัดแน่นและเกรดแต่งคุระบายน้ำด้วยรถเกรดเดอร์

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1.00 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เลขที่ 16/2560

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองสาย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยปริก อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	350,280.02	1.4019	491,057.56	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น			494,057.56	
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน			494,000.00	
	ตัวอักษร(-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอริศรา ทวีทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพัชรี จินศรีคง)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิเดช หงษ์ทอง)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนสายไฮดรอจากบ้านนายอนันท์ บุญรัตน์ ถึง บ้านนางระเบียบ ขวัญเมือง หมู่ที่ 4

ผิวจราจร หินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00 ลบ.ม.(แน่น) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร

พร้อมมบดอัดแน่นและเกรดแต่งคูระบายน้ำด้วยรอกเตอร์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1.00 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบึก เลขที่ 16/2560

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองสาย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยบึก อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบึก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	4,000.00	10.86	43,440.00	1.4019	15.22	60,898.54
2	งานชั้นพื้นทางหินคลุก (ผสม + บดทับ)	ลบ.ม.(แน่น)	400.00	710.96	284,384.00	1.4019	996.69	398,677.93
3	งานชุดรีดท่อระบายน้ำขนาด dia 1.00x1.00 ม.แล้ววางใหม่	ม.	6.00	510.00	3,060.00	1.4019	714.97	4,289.81
4	งานดินถมเสริมคันทาง	ลบ.ม.	32.00	96.48	3,087.36	1.4019	135.26	4,328.17
5	งานท่อระบายน้ำขนาด dia 1.00 x 1.00 ม.	ม.	2.00	2,601.18	5,202.36	1.4019	3,646.59	7,293.19
6	งานท่อระบายน้ำขนาด dia 0.60 x 1.00 ม.	ม.	8.00	1,388.29	11,106.30	1.4019	1,946.24	15,569.92
					-		-	-
					-		-	-
	รวมค่างานต้นทุน				350,280.02	1.4019		491,057.56
	รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น							491,000.00
	คิดเป็นราคากลางเป็นเงิน				ตัวอักษร(-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอรศรา ทวีทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพัชรี จินศรีคง)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิเดช พงษ์ทอง)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน