

(สำเนาฉบับ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
จากบ้านนายปริญญา สมบัติ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยปรือ อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๔  
ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๓.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร โหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลห้วยปรือ เลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว  
ภายในวงเงิน ๗๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ  
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.



(นาคินทร์ จิตธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

ร่าง/พิมพ์.....

ทาน/ตรวจ.....

หัวหน้าส่วน.....

ปลัด อบต.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายปริญญา สมบัติ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา...เชื่อมต่อ...หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านลือ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...เป็นเงิน...๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท... (เงินเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๓.๐๐ เมตร...หนา ๐.๑๕ เมตร...หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร...ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร...พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ...จำนวน...๑...ป้าย...รายละเอียดความแนบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก...เลขที่...๑๒/๒๕๖๐
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๓...มีนาคม...๒๕๖๐...เป็นเงิน...๗๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า
  - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
  - ๕.๓
  - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                         |                                              |               |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายชาติรี ชูจันทร์  | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก    | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาววาสนา พิบูลย์ | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายธรรมรงค์ อุปลา   | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                   | กรรมการ       |

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายปริญญา สมบัติ หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ต.บ้านล้อง จ.สุราษฎร์ธานี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,412.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร/รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ห้วยปริก/เลขที่ 12/2560

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7/บ้านห้วยทรายงาม/ตำบลห้วยปริก/อำเภอฉวาง/จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23/เดือน กุมภาพันธ์/พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                     | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1        | กลุ่มงาน/งานทาง                            | 555,408.52   | 1.4019   | 778,627.20  |          |
| 2        | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                | 3,000.00     |          | 3,000.00    |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F               |              |          |             |          |
|          | เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%                 |              |          |             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....%                   |              |          |             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%                |              |          |             |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%                |              |          |             |          |
|          | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น             |              |          | 781,627.20  |          |
| สรุป     | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน             |              |          | 781,000.00  |          |
|          | ตัวอักษร(-)เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน- |              |          |             |          |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชาติรี ชูพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอาสนา พิบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมรงค์ อุบล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านมายปรีญญา สมบัติ หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ค.บ้านล้อง จ.สุราษฎร์ธานี  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,412.00 ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าดินตลิ่งข้างละ 0.30 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.หัวยี่เป็ง เลขที่ 12/2560

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายงาม ตำบลห้วยปรีก อำเภอดงัว จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรีก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ราคามัมนับตั้งแต่ 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ | รายการ                                    | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> | ราคากลาง   |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 1     | งานปรับเกรดพร้อมตัดพื้นทางเดิม            | ตร.ม. | 1,623.80 | 11.06        | 17,959.23  | 1.4019         | 15.51                         | 25,177.04  |
| 2     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                | ลบ.ม. | 70.60    | 314.50       | 22,203.70  | 1.4019         | 440.90                        | 31,127.37  |
| 3     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. | ตร.ม. | 1,412.00 | 339.96       | 480,021.99 | 1.4019         | 476.59                        | 672,942.83 |
| 4     | Expansion Joint (RB $\phi$ 19 มม.)        | ม.    | 28.00    | 103.97       | 2,911.09   | 1.4019         | 145.75                        | 4,081.06   |
| 5     | Contraction Joint (RB $\phi$ 15 มม.)      | ม.    | 112.00   | 72.44        | 8,113.39   | 1.4019         | 101.56                        | 11,374.16  |
| 6     | Longitudinal Joint (DB $\phi$ 16 มม.)     | ม.    |          |              |            |                |                               |            |
| 7     | งานใส่ทางหินคลุก                          | ลบ.ม. | 31.77    | 504.27       | 16,020.66  | 1.4019         | 706.94                        | 22,459.36  |
| 8     | งานท่อระบายน้ำขนาด dia 0.60 x 1.00 ม.     | ม.    | 6.00     | 1,363.08     | 8,178.46   | 1.4019         | 1,910.90                      | 11,465.39  |
|       | รวมค่างานต้นทุน                           |       |          |              | 555,408.52 | 1.4019         |                               | 778,627.20 |
|       | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น            |       |          |              |            |                |                               | 778,627.20 |
|       | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน            |       |          |              |            |                |                               | 778,000.00 |

ตัวอักษร (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชาติ พุฒินันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรีก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววาสนา พินุญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรีก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมศักดิ์ อุปส)

ผู้อำนวยการท้องถิ่น

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายสายนายปริญญ์ สมบัติ หมู่ที่ 7 ถึง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 ต.บ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เลขที่ อบต.ห้วยปริก เลขที่ 12/2560

ข้อมูลงานถนน คสล.

|                          |   |           |     |
|--------------------------|---|-----------|-----|
| กว้าง                    | = | 4.00 ม.   | [1] |
| ยาว                      | = | 353.00 ม. | [2] |
| หนา                      | = | 0.15 ม.   | [3] |
| ทรายรองพื้น(หนา)         | = | 0.05 ม.   | [4] |
| ความกว้างไหล่ทาง(ข้างละ) | = | 0.30 ม.   | [5] |

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม

$$\text{- ปริมาณงาน} = \{4.00 + (0.30 \times 2.00)\} \times 353.00 = 1,623.80 \text{ ตร.ม.} \quad [6] = ([1] + ([5] \times 2.00)) \times [2]$$

2. ทรายรองพื้น

$$\text{- ปริมาณงานทรายรองพื้น} = 4.00 \times 353.00 \times 0.05 = 70.60 \text{ ลบ.ม.} \quad [7] = [1] \times [2] \times [4]$$

3. งานคอนกรีต

$$3.1 \text{ ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ} = 4.00 \times 353.00 = 1,412.00 \text{ ตร.ม.} \quad [8] = [1] \times [2]$$

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

$$\text{- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)} = 4.00 \text{ ม.} \quad [9]$$

$$\text{- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)} = 10.00 \text{ ม.} \quad [10]$$

$$\text{...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง} = 4.00 \times 10.00 = 40.00 \text{ ตร.ม.} \quad [11] = [9] \times [10]$$

4. เหล็กเสริมคอนกรีต

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

$$\text{WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. \#} = 4.00 \times 10.00 = 40.00 \text{ ตร.ม.} \quad [12] = [9] \times [10]$$

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

$$\text{ระยะห่างเหล็กตามขวาง @} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม.} \quad [13]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ท่อน} \quad [14] = [10] / [13]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม.} \quad [15] = [9]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม.} \quad [16] = [14] \times [15]$$

- เหล็กตามยาว

$$\text{ระยะเหล็กตามยาว @} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม.} \quad [17]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ท่อน} \quad [18] = [9] / [17]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม.} \quad [19] = [10]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม.} \quad [20] = [18] \times [19]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม.} \quad [21] = [16] + [20]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 กก.} \quad [22]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 กก.} \quad [23] = [21] \times [22]$$

- ลวดผูกเหล็ก

$$\text{ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH} = - \text{ กก.} \quad [24] = ([23] \times 25) / 1,000$$

4.3 EXPANSION JOINT

$$\text{ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)} = 50.00 \text{ ม.} \quad [25]$$

$$\text{- หาจำนวน EXPANSION JOINT} = (353.00 / 50.00) - 1 = 7.00 \text{ ช่วง} \quad [26] = ([2] / [25]) - 1$$

$$\text{- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT} = 4.00 \times 7.00 = 28.00 \text{ ม.} \quad [27] = [1] \times [26]$$

#### คิดจากพื้นที่ 1 แฉง ของ EXPANSION JOINT

- ความกว้างของแฉงคอนกรีต(จากแบบ)

$$= 4.00 \text{ ม.} \quad [28]=[9]$$

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

$$= 19.00 \text{ มม.} \quad [29]$$

- ระยะห่างเหล็ก

$$= 0.50 \text{ ม.} \quad [30]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $4.00 / 0.50$

$$= 8.00 \text{ ท่อน} \quad [31]=[27]/[30]$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

$$= 0.50 \text{ ม.} \quad [32]$$

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $8.00 \times 0.50$

$$= 4.00 \text{ ม.} \quad [33]=[31] \times [32]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

$$= 2.23 \text{ กก.} \quad [34]$$

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม. หนัก =  $4.00 \times 2.23$

$$= 8.92 \text{ กก.} \quad [35]=[33] \times [34]$$

METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar

$$= 8.00 \text{ ชุด} \quad [36]=[31]$$

หา JOINT FILLTER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= 0.0250 \text{ ม.} \quad [37]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= 0.0250 \text{ ม.} \quad [38]$$

- พื้นที่ Joint Filler =  $4 \times (0.15 - 0.025)$

$$= 0.50 \text{ ตร.ม.} \quad [39]=[28] \times ([3]-[38])$$

หา JOINT SEALLER

- ปริมาณ Joint Sealler =  $4 \times 0.025 \times 0.025 \times 1,000$

$$= 2.50 \text{ ลิตร} \quad [40]$$

หาปริมาณไม้แบบ

- ปริมาณไม้แบบ =  $4 \times 0.15$

$$= 0.60 \text{ ตร.ม.} \quad [41]$$

#### 4.4 CONTRACTION JOINT

ระยะของ CONTRACTION JOINT

$$= 10.00 \text{ ม.} \quad [42]$$

- จำนวน CONTRACTION JOINT =  $[(353.00 / 10.00) - 1] - 7.00$

$$= 28.00 \text{ ช่วง} \quad [43]=\{[(2)/[42]] - 1\} - [26]$$

- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT =  $4.00 \times 28.00$

$$= 112.00 \text{ ม.} \quad [44]=[1] \times [43]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แฉง ของ CONTRACTION JOINT

- ความกว้างของแฉงคอนกรีต(จากแบบ)

$$= 4.00 \text{ ม.} \quad [45]$$

- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด

$$= 15.00 \text{ มม.} \quad [46]$$

- ระยะห่างเหล็ก

$$= 0.50 \text{ ม.} \quad [47]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $4.00 / 0.50$

$$= 8.00 \text{ ท่อน} \quad [48]=[44]/[47]$$

- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว

$$= 0.50 \text{ ม.} \quad [49]$$

- หาความยาวเหล็ก Dowel bar =  $8.00 \times 0.50$

$$= 4.00 \text{ ม.} \quad [50]=[48] \times [49]$$

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

$$= 1.390 \text{ กก.} \quad [51]$$

...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก =  $4.00 \times 1.390$

$$= 5.56 \text{ กก.} \quad [52]=[50] \times [51]$$

ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแฉงคอนกรีต

$$= 4.00 \text{ ม.} \quad [53]=[45]$$

ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar

$$= 8.00 \text{ ชุด} \quad [54]=[48]$$

หา JOINT SEALLER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= 0.0100 \text{ ม.} \quad [55]$$

- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ

$$= 0.0375 \text{ ม.} \quad [56]$$

- ปริมาณ Joint Sealler =  $4 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$

$$= 1.50 \text{ ลิตร} \quad [57]=[55] \times [56] \times 1,000$$

#### 4.2 LONGITUDINAL JOINT ไม่มี

ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT

$$= - \text{ ม.} \quad [58]=[2]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แฉง ของ LONGITUDINAL JOINT

- ความยาวของแฉงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)

$$= - \text{ ม.} \quad [59]$$

- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด

$$= - \text{ มม.} \quad [60]$$

- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)

$$= - \text{ ม.} \quad [61]$$

- หาจำนวนเหล็ก =  $0.00 / 0.00$

$$= - \text{ ท่อน} \quad [62]=[58]/[61]$$

|                                                                      |   |        |       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------------------------|
| - เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)                                   | = | -      | ม.    | [63]                        |
| - หาความยาวเหล็ก Tie bar = $0.00 \times 0.00$                        | = | -      | ม.    | [64]=[62]x[63]              |
| หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. ความยาว 1 ม. หน้า               | = | -      | กก.   | [65]                        |
| ...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. หน้า = $0.00 \times 0.000$ | = | -      | กก.   | [66]=[64]x[65]              |
| หา JOINT SEALER                                                      |   |        |       |                             |
| - ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ                      | = | 0.0100 | ม.    | [67]                        |
| - ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ                        | = | 0.0375 | ม.    | [68]                        |
| - ปริมาณ Joint Sealler = $0 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$  | = | -      | ลิตร  | [69]=[67]x[68] x 1,000      |
| 5. งานโหล่ทาง                                                        |   |        |       |                             |
| - ปริมาณงาน = $(0.15+0.05) \times 0.30 \times 353.00 \times 2.00$    | = | 42.36  | ลบ.ม. | [70]=([3]+[4])x[2]x[5]x2.00 |